

Comune di Cartoceto
Provincia di Pesaro e Urbino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto esecutivo per la sistemazione e messa in sicurezza di strade comunali e tratti di esse - anno 2015.



COMMITTENTE: Comune di Cartoceto

Cartoceto, 04/12/2015



IL TECNICO
Geom. Cardilli Valens Alessandro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 Rif.19.13.01 1.001 004	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Via Pilone (raccordo con Via Cerquelle) Via Cerquelle (da Via Pilone a intersezione Via Tevere) Via Cadore Via Adige Via S. Marco		55,30 100,00 160,00 325,00 320,00 480,20	3,050 5,500 7,900 7,700 6,450 5,900	3,000 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000	506,00 1'650,00 5'056,00 7'507,50 6'192,00 8'499,54		
	SOMMANO m²xcm					29'411,04	0,52	15'293,74
2 Rif.18.09.00 5.002 001	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	80,00	80,00
3 Rif.18.09.00 6.002 002	Sistemazioni in quota di chiusino in ghisa o acciaio e del tubo protettore per prese acquedotto a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini e la successiva posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	43,00	43,00
4 Rif.19.13.00 5.002 003	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15							
	A RIPORTARE							15'416,74

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
Importo dei lavori in appalto a base d'asta compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro	76'885,81
Incidenza costi per la sicurezza non soggetti a ribasso euro	-2'100,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso euro	74'785,81
Somme a disposizione Amministrazione:	
Iva 10% euro	7'688,58
Spese tecniche R.U.P. e progettazione (incentivazione ex art. 18 L. 109) euro	1'230,17
Spese Tecniche D.L. esterna, sicurezza e contabilizzazione (Iva e CNPIA) comprese euro	10'000,00
Imprevisti ed arrotondamenti euro	195,44
- Sommano somme a disposizione Amministrazione euro	19'114,19
IMPORTO TOTALE PROGETTO euro	96'000,00
<p>Cartoceto, 04/12/2015</p> <p style="text-align: center;"> Il Tecnico Geom. Cardilli Valens Alessandro </p>  	
A RIPORTARE	