



COMUNE DI CARTOCETO

Provincia di Pesaro e Urbino

RELAZIONE TECNICA

Progetto esecutivo per la sistemazione e messa in sicurezza di strade comunali e tratti di esse - Anno 2015 -

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

Il progetto oggetto della presente relazione tecnica prevede una serie di lavori di sistemazione e messa in sicurezza di strade comunali e tratti di esse per l'anno 2015.

Gli interventi proposti sono dettati dalla necessità di intervenire su alcuni tratti di vie cittadine maggiormente ammalorate o costituiscono completamento di altri interventi di messa in sicurezza già effettuati. Pertanto il progetto risponde agli indirizzi Amministrativi impartiti, tesi ad elevare il grado di sicurezza del traffico autoveicolare ed a risolvere problematiche locali contingenti compatibilmente alle modeste risorse finanziarie disponibili.

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI E DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI LAVORAZIONI

Via Pilone (tratto), Via Cerquelle (tratto), Via Cadore, Via Adige e Via S. Marco (tratto).

Sono previsti interventi localizzati di rifacimento pavimentazione stradale in tratti altamente deteriorati.

L'estensione dei suddetti tratti è indicata dettagliatamente negli elaborati di computo metrico estimativo.

I lavori previsti consistono in demolizione mediante fresature della vecchia pavimentazione stradale e successivo rifacimento della stessa con nuovo tappeto d'usura con conglomerato bituminoso.

VINCOLI - PREVISIONI STRUMENTI URBANISTICI - VARIE

Tutti gli interventi vengono realizzati in aree o siti destinati dal PRG vigente come aree stradali.

Avendo il Comune di Cartoceto adeguato il proprio PRG al PPAR l'adozione del provvedimento di approvazione progetto equivale al rilascio della relativa Autorizzazione Paesaggistica ove necessario.

Il progetto in esame è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie della normativa vigente ed è conforme alle norme di sicurezza, sanitarie, la Deliberazione di Giunta con la quale il progetto verrà approvato, ha i medesimi effetti del Permesso a Costruire ed Autorizzazione paesaggistica art.7 DPR 380/2001.

Gli interventi proposti, che in massima parte si configurano come interventi di messa in sicurezza e manutentori sostanzialmente non alterano lo stato dei luoghi, e comunque sono in linea agli strumenti attuativi vigenti.

Non risulta necessario acquisire il parere del Servizio Sanitario vista la natura dell'opera.

L'opera non rientra tra quelle elencate nel D.M. 16.02.1982 concernente le attività soggette alle visite di prevenzione incendi e non presenta problemi di abbattimento barriere architettoniche.

L'opera è fattibile ai sensi dell'Art.7 della .L.R. n.17/79 .

ELABORATI PROGETTUALI-GENERALE

Il progetto generale definitivo ed esecutivo si comporrà dei seguenti elaborati:

- a) Relazione tecnica;
- b) Computo metrico estimativo dei lavori a misura;
- c) Elenco prezzi;
- d) Foglio Patti e Condizioni ;
- e) Stima incidenza della sicurezza ;
- f) Stima incidenza manodopera ;
- g) Lista delle categorie e lavorazioni .

QUADRO ECONOMICO

Importo progettuale:

L'importo complessivo progettuale è di Euro **96.000,00** di cui:

Euro 76.885,81 importo dei lavori a grado d'asta compresi i costi per la sicurezza ;

Euro 2.100,00 costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

Euro 19.114,19 Somme a disposizione dell'Amministrazione;

Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- IVA al 10% sui lavori Euro 7.688,58
- Fondo incentivante ex art.18 L.109 Euro 1.230,17
- DD.LL, contabilità e Cert.Reg.Es. esterne (IVA e CNPIA comprese) Euro 10.000,00
- Per imprevisti ed arrotondamenti Euro 195,44

INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, vengono fissati nel relativo "Foglio Patti e Condizioni".

GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI

Trattandosi di lavorazioni volte a conservare gli impianti esistenti ovvero assimilabili alla categoria manutentoria (straordinaria) e messa in sicurezza può essere individuata la ditta con procedura di indagine di mercato tra almeno 5 ditte aventi i requisiti di qualificazione richiesta.

I lavori potranno essere aggiudicato al massimo ribasso d'asta sul prezzo complessivo posto a base di gara.

Il contratto potrà essere della forma di cottimo fiduciario.

SICUREZZA DEL CANTIERE

Per i lavori di che trattasi e dovendosi affidare a singola ditta, non opera il D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa appaltatrice od affidataria sarà tenuta ad elaborare il proprio P.O.S. e nel suddetto documento la stessa procederà autonomamente alla valutazione dei rischi inerenti le lavorazioni e tale analisi dovrà essere condivisa e valutata dal Responsabile dei Lavori.

Cartoceto, 04/12/2015 .

Il Tecnico
Geom. Cardilli Valens Alessandro



